

5% 1'746'261..



Név : Tiszakürt Község Önkormányzata

Képviseli:

Dr. Kiss Györgyné polgármester

Kelt: 2022. 01. 25.

5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.

A munka leírása:

Készítette : Barta Mihály

Tiszakürt Egészségház tető felújítás

5471 Tiszakürt, Fő út 30. Hrsz.: 463

A költségvetés/árajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Készült: A 2022 évi árszinten

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	14.549.317	12.950.862
1.1 Közvetlen önköltség összesen	14.549.317	12.950.862
2.1 ÁFA vetítési alap	27.500.179	
2.2 Áfa 27.00%	7.425.048	
3. A munka ára	34.925.227	

**JÁSZ MODUL KFT.**  
5082 Tiszatenyő, Tancsics M. út 45.  
Adószám: 11605953-2-16  
Banksz. sz.: 69000140-11048923

  
Aláírás

5082 Tiszatenyő, Tancsics M. út 45. • Telephely: 5000 Szolnok, Szántó krt. 97.

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ - program csomagjával. C: Verch György 2020.11.03. szolnoki, orvosi rendelő tetőfelújítás.slo9

Tel.: +36 20/385-7702 • +36 30/9789-261

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-23.3.1 (35) ÖN Védőtető készítése, fából, meglévő állványszerkezethez csatlakozva, egy oszlopsoros, 4,00 m magasságig 15 m2	3.016	6.284	45.240	94.260
2	35-000-1.2 (2) ÖN Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> famennyiség között 200 m2	0	4.160	0	832.000
3	35-000-2.1 (3) ÖN Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 475 m2	0	974	0	462.650
4	35-000-4 (6) ÖN Tetődeszkázat bontása 55 m2	0	1.859	0	102.245
5	35-000-5.4 (10) ÖN Födémszerkezet homlokdeszka bontása 75 m	0	885	0	66.375
6	35-000-5.5 (11) ÖN Födémszerkezet oromdeszka bontása 34,7 m	0	797	0	27.656
7	35-002-8-0113012 (13) ÖN Hálóerősítésű, mikroperforált polietilén cserépalátét-fólia, kettős kiszellőztetésű tetőkhöz MASTERPLAST Masterfol Soft MP Y (75m2) hagyományos, PE hálóval erősített PE tetőfólia, mikroperforációval W2, Cikkszám: 0210-0Y015000 475 m2	674	1.947	320.150	924.825
8	35-003-1.1-0410024 (1) ÖN Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 475 m2	1.093	1.947	519.175	924.825
9	35-003-1.6 (6) ÖN Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 230 m	397	708	91.310	162.840

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	35-003-3-0193209 (13) ÖN Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél BRAMAC gerincléctartó csavar rögzítésű 38 m	897	2.213	34.086	84.094
11	35-004-1.3 (3) ÖN Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 26 m2	6.914	4.956	179.764	128.856
12	35-004-1.4 (4) ÖN Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 52 m	1.378	5.753	71.656	299.156
13	35-004-1.5 (5) Deszkázás oromdeszka egymásra szegezve, 20 cm szélességig 34,7 m	1.215	3.540	42.161	122.838
14	35-011-1.1.1-0251502 (1) Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PANNON-PROTECT Wolmanit QB-1S (oldat) gomba-, és rovarkárt megelőző faanyagvédő szer, vízbázisú, színtelen és zöld 350 m2	810	1.593	283.500	557.550
15	35-080-4.1-0310010 (7) Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150-150x150 mm-es 2,2 fam3	184.463	190.541	405.819	419.190
16	35-080-4.2-0310010 (8) ÖN Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es 3,2 fam3	184.463	326.742	590.282	1.045.574
17	35-090-1-0680041 (1) ÖN Tetőszerkezet alámáglyázásos emelése 4,00 m magasságig Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 15 m2	3.142	9.027	47.130	135.405

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	<b>41-000-4 (4) ÖN</b> Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 475 m2	0	2.655	0	1.261.125
19	<b>41-003-21.2-0116366 (42) ÖN</b> Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével CREATON (kerámia) Róna szegmensvágású alapcserép 20, 5×40×2,1 cm, natúrvörös 475 m2	14.136	6.372	6.714.600	3.026.700
20	<b>41-003-29.2-0116378 (94)</b> Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ereszcserép elhelyezése CREATON (kerámia) Róna szegmensvágású ereszcserép natúrvörös 52 m	4.058	2.478	211.016	128.856
21	<b>41-003-29.3-0116407 (45) ÖN</b> Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttal CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kúpcserép (típusok: BZ, BM, BG, BMZ, BMK) natúrvörös 21,3 m	28.331	5.399	603.450	114.999
22	<b>41-003-29.11-0116407 (48) ÖN</b> Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttal CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kúpcserép (típusok: BZ, BM, BG, BMZ, BMK) natúrvörös 32,8 m	28.331	3.983	929.257	130.642
23	<b>41-003-29.12-0117151 (95) ÖN</b> Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerincnél kezdő kúpcserép vagy taréjgerincnél kezdő gerincelem elhelyezése CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kezdőkúp (típusok: BZ, BM, BG, BMZ) natúrvörös 4 db	16.373	1.062	65.492	4.248

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
24	<b>41-003-29.13-0116700 (96) ÖN</b> Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpcserép elhelyezése CREATON (kerámia) elosztókúp, 3 tengelyű harangcsavarral natúrvörös, minden cseréptípus <b>2 db</b>	<b>33.887</b>	<b>1.416</b>	<b>67.774</b>	<b>2.832</b>
25	<b>41-003-29.19-0117071 (101) ÖN</b> Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél kiegészítő rögzítővasalat elhelyezése CREATON (kerámia) viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós (250 db/doboz) <b>250 db</b>	<b>295</b>	<b>177</b>	<b>73.750</b>	<b>44.250</b>
26	<b>41-003-29.21-0116368 (49) ÖN</b> Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése CREATON (kerámia) Róna szegmensvágású szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm <sup>2</sup> (5,6 db/m) natúrvörös <b>50 db</b>	<b>1.854</b>	<b>708</b>	<b>92.700</b>	<b>35.400</b>
27	<b>41-003-29.22-0194063 (50)</b> Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése Creaton fésűs eres szellőzőelem, fekete <b>52 m</b>	<b>1.262</b>	<b>354</b>	<b>65.624</b>	<b>18.408</b>
28	<b>41-003-29.32-0116438 (52) ÖN</b> Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél antennakivezető vagy csatornaszellőző egység elhelyezése CREATON (kerámia) antennakivezető cserép NW 60, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel, minden cseréptípus, natúrvörös <b>1 db</b>	<b>52.649</b>	<b>974</b>	<b>52.649</b>	<b>974</b>
29	<b>41-003-29.33-0194020 (53)</b> Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél tetőkibúvó ablak elhelyezése Creaton tetőkibúvó ablak 45x55 cm vörös, szigetelt <b>3 db</b>	<b>80.745</b>	<b>6.638</b>	<b>242.235</b>	<b>19.914</b>
30	<b>41-003-29.35 (87) ÖN</b> Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél járócserép elhelyezése és rögzítése <b>18 db</b>	<b>17.842</b>	<b>708</b>	<b>321.156</b>	<b>12.744</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
31	43-000-1 (1) ÖN Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 52 m	0	2.124	0	110.448
32	43-000-5 (5) ÖN Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 24 m	0	2.124	0	50.976
33	43-000-7 (7) ÖN Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig 20 m	0	4.337	0	86.740
34	43-002-1.2-0144003 (2) Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről R 150 félkörszelvényű függő ereszcsonna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben 52 m	9.468	2.921	492.336	151.892
35	43-002-11.2-0144013 (23) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben 24 m	11.396	4.071	273.504	97.704
36	43-003-1.1.2.1-0420526 (4) ÖN Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességig SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,75 mm vtg. acél szegélylemez 50 mm kiterített szélességig, anyagminőség: S250GD+Z275, bevonat: 25µm PE, lemezvtg.: 0,75 mm, hossz: 1000-4000 mm 52 m	7.802	4.248	405.704	220.896

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
37	43-003-2.2.1-0420455 (14) ÖN Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez 201-250 mm kiterített szélességben, anyagminőség: S250GD+Z275, bevonat: 25µm PE, lemezevtg.: 0,5 mm, hossz: 1000-4000 mm 34,7 m	3.560	4.691	123.532	162.778
38	43-003-5.1.2.2-0420532 (56) ÖN Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,75 mm vtg. acél szegélylemez 301-350 mm kiterített szélességben, anyagminőség: S250GD+Z275, bevonat: 25µm PE, lemezevtg.: 0,75 mm, hossz: 1000-4000 mm 20 m	5.853	13.806	117.060	276.120
39	43-003-7.1.2.2-0420541 (75) ÖN Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 66-80 cm kiterített szélességgel SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,75 mm vtg. acél szegélylemez 751-800 mm kiterített szélességben, anyagminőség: S250GD+Z275, bevonat: 25µm PE, lemezevtg.: 0,75 mm, hossz: 1000-4000 mm 15,2 m	13.099	7.434	199.105	112.997
40	43-004-7-0420201 (7) ÖN Hófogó, hófogóelem szerelése SWEDSTEEL HV hóvágó, horganyzott és színrefestett acélból, Lv. 1,0 mm (4-5 db/m) 160 db	1.100	1.947	176.000	311.520
41	90-001-6 (8) ÖN Padlások seprése 3 100 m2	0	7.080	0	21.240
42	90-005-7.1 (7) ÖN Lomtalanítás padláson 3 100 m2	0	8.496	0	25.488

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
43	90-006-3.1 (5) Konténerben összegyűjtött szemét kiszállítása utcára, első 10 m-re, elszállítása lerakóhelyre 12 db	57.675	10.886	692.100	130.632
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>14.549.317</b>	<b>12.950.862</b>